

«УТВЕРЖДАЮ»

« 08 » 07 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на устройство подземной и наружной системы газоснабжения среднего, низкого и высокого давления (строительство) объекта ЖК «Кабельный», расположенного по адресу г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Багишамол,

1. Наименование объекта:	Перенос наружной системы газоснабжения (строительство) объекта ЖК «Кабельный», расположенного по адресу г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Багишамол,
2. Основание для проектирования и строительство	Перенос в связи с подготовкой к передачи строительной площадки второй очереди строительства генеральному подрядчику.
3. Заказчик:	ООО "Golden House Development"
4. Комплекс выполняемых работ:	Перенос подземной и наружной системы газоснабжения (строительство)
5. Стадия проектирования:	Проект выполнен заказчиком
6. Стадия строительства	Монтаж подземного и наружного газопровода (по металлическим стойкам) системы газоснабжения высокого, среднего и низкого давления
7. Подрядная организация:	По результату конкурсного отбора
8. Объем проектирования	Выполнено заказчиком ООО «MAGNUM GAZ PROJECT» шифр 05/56 ГСН
9. Объем строительства	Строительно-монтажные работы ГС1 (д 159) Демонтаж : ГС – 159 на участке от ПК 0 +92 до ПК 1 +93 СМР 9.1 Проведение входного контроля качества труб, деталей и т.д. 9.2 Монтаж наружного газопровода (прокладка по металлическим стойкам и в подземном исполнении 9.3 Монтаж системы подземного газоснабжения с установкой:

	<p>- футляра при проходе через проезжую часть авто дороги.</p> <p>9.4 Испытание и приемка в эксплуатацию</p> <p>9.5 Проведение приемочной комиссии с участием территориального органа эксплуатации.</p>
	<p>Строительно-монтажные работы ГС2 (д 76, д1 14 )</p> <p>Демонтаж :</p> <p>ГС – 76 и ГС 114 на участке от ПК 0 +92 до ПК 1 +67</p> <p>СМР</p> <p>9.6 Проведение входного контроля качества труб, деталей и т.д.</p> <p>9.7 Монтаж наружного газопровода (прокладка по металлическим стойкам и в подземном исполнении)</p> <p>9.8 Монтаж системы подземного газоснабжения с установкой:</p> <p>футляра при проходе через проезжую часть авто дороги.</p> <p>Испытание и приемка в эксплуатацию</p> <p>Проведение приемочной комиссии с участием территориального органа эксплуатации.</p>
10. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:	Разработанный проект по переносу газоснабжения
11. Сроки выполнения:	В соответствии с контрактом
12. Количество экземпляров проектной документации:	1 экземпляра
13. сроки выполнения	30 календарных дней
14. оплата	Аванс 30% общей стоимости договора Окончательный платеж после приемки исполнительной документации и выполненных работ.

Составил:  
Заместитель руководителя  
проекта  
ООО «GHPG»

Главный инженер проекта  
ООО «GHPG»

Сотников А.В

Жарков Д.Ю